

OBRA: LIMPEZA DE CALÇADAS E PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL.

LOCAL: TODO O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ.

EMOP: 07/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	SUB-TOTAL
1.0		LIMPEZA DE CALÇADAS E PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL				26.015,76
1.01	20.105.0005-A	PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO	M	39.456,00	0,50	19.728,00
1.02	05.004.0010-A	LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'ÁGUA, SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAÇA	M2	1.022,40	6,15	6.287,76
2.0		SINALIZAÇÃO PREVENTIVA				1.641,20
2.01	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, DEACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	82,06	1.641,20
3.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				1.383,00
3.01	05.100.0900-G	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UR	100,00	13,83	1.383,00
					SUB-TOTAIS =	29.039,96
					BDI 20% =	5.807,99
					TOTAL GERAL =	34.847,95



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Gabinete

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 - Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: LIMPEZA DE CALÇADAS E PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL.

LOCAL: TODO O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ.

1.0 LIMPEZA DE CALÇADAS E PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL

1.01 20.105.0005-A PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMA0 M 39.456,00

LOCAL LOGRADOURO Comprimento

SEDE	Av Indaiassu	531,00	m
SEDE	Trevo Norte	325,00	m
SEDE	Trevo Sul	306,00	m
SEDE	Bandeirantes	64,00	m
SEDE	Praça e Estação	182,00	m
SEDE	Miguel Jorge	167,00	m
SEDE	Leoncio Capivari	136,00	m
SEDE	Padre Anchieta	283,00	m
SEDE	Praça Feliciano Sodre	289,00	m
SEDE	Alpheu Marchon	394,00	m
SEDE	Pastor Luiz Laurentino	1.569,00	m
SEDE	Andre Paulino	42,00	m
SEDE	Zenot Jacoube	771,00	m
SEDE	Maria Ines	1.811,00	m
SEDE	Valdemir Heringer	877,00	m
P. SOUZA	João Soares	1.091,00	m
P. SOUZA	Prof. Moises Silveira (BE)	460,00	m
R. DOURADO	Jose Bicudo Jardim	597,00	m
R. DOURADO	Jose Bicudo Jardim (dupla)	690,00	m
PALMITAL	Benedita de Souza	559,00	m
PALMITAL	Estrada Velha norte	724,00	m
PALMITAL	Paraiba	1.566,00	m
BARRA	Pista Auxiliar Leste - Amaral Peixoto	1.401,00	m
BARRA	Pista Auxiliar Oeste - Amaral Peixoto	1.401,00	m
BARRA	Meus 8 Anos	122,00	m
BARRA	Praça Primaveras	332,00	m
BARRA	São João (prainha)	977,00	m
BARRA	Praião	2.061,00	m

TOTAL SEDE 7.747,00 m

TOTAL P. SOUZA 1.551,00 m

TOTAL R. DOURADO 1.287,00 m

TOTAL BARRA 9.143,00 m

TOTAL GERAL 19.728,00 m

TOTAL GERAL 2 lados 39.456,00 m

1.02 05.004.0010-A LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO M2 1.022,40

LIMPEZA DE CALÇADAS COMPR. LARGURA LADOS

RUA PADRE ANCHIETA (EM FRENTE A PREFEITURA)	38,00 x	12,30	x	1,00	=	467,4	M2
R. PASTOR LUIS LAURENTINO	185,00 x	3,00	x	1,00	=	555	M2
					TOTAL =	1.022,40	M2

2.0 SINALIZAÇÃO PREVENTIVA

2.01 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA UN 20,00

Equipes 10 x Placas 2 = 20

3.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3.01 05.100.0900-G ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UR 100,00

Valor do orçamento sem BDI e dm. Local = 27.656,96 x 5% / 100 ur = 13,83 (Valor Unitário)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos e Transportes

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: LIMPEZA DE CALÇADAS E PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL.

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	SUB TOTAIS	%	1.ª MEDIÇÃO	%	2.ª MEDIÇÃO	%	ETAPAS DE ENTREGA	
				30 DIAS		60 DIAS		PROVISÓRIO	DEFINITIVO
								30 DIAS	60 DIAS
1.0	LIMPEZA DE CALÇADAS E PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL	26.015,76	89,59%	14.178,96	48,83%	11.836,80	40,76%		
2.0	SINALIZAÇÃO PREVENTIVA	1.641,20	5,65%	820,60	2,83%	820,60	2,83%		
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1.383,00	4,76%	760,65	2,62%	622,35	2,14%		
	TOTAL (R\$) =	29.039,96	100,00%	15.760,21	54,27%	13.279,75	45,73%		
	BDI (20%) =	5.807,99		3.152,04	54,27%	2.655,95	45,73%		
	TOTAL GERAL (R\$) =	34.847,95	100,00%	18.912,25	54,27%	15.935,70	45,73%		
	ACUMULADO =			18.912,25	54,27%	34.847,95	100,00%		