




Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU  
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serv.Públicos



OBRA: REFORMA DO ABRIGO do SISTEMA DE COMPORTA DA BARRAGEM, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA ESTRADA SERRAMAR (RJ-142), EM BARRA DE SÃO JOÃO - CASIMIRO DE ABREU - RJ 10 - 01/2020

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	\$ Unitário	\$ Parcial
<b>001</b>		<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				<b>4.305,93</b>
01.1	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,0000	324,06	1.296,24
01.2	02.004.0005-A	BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3º SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3º, 3"X3", PAREDES DE TABUAS D'E MADEIRA DE 3º E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUS	M2	9,0000	334,41	3.009,69
<b>00</b>		<b>DEMOLIÇÕES</b>				<b>925,87</b>
02.1	05.001.0133-A	"ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSÕES ATÉ 3"X9" OU DE GRAZEPES CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES, SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	M2	15,0300	23,43	352,15
02.2	05.001.0079-A	REMOCAO DE FRISOS DE ASSOALHO, EXCLUSIVE BARROTES OU GRAZEPES	M2	15,0300	5,05	75,90
02.3	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	14,2400	24,04	342,32
02.4	05.001.0044-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	14,2400	10,92	155,50
<b>003</b>		<b>ESTRUTURA</b>				<b>4.633,90</b>
03.1	11.013.0135-A	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS	M3	1,3500	1.562,76	2.109,72
03.2	11.030.0025-A	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATÉ 3,5KN/M2 E VADE 4,40M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, C/CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO	M2	15,0300	103,38	1.553,80
03.3	13.001.0060-B	REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO, NO TRACO 1:6, COM 3CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	22,5500	26,17	590,13
03.4	13.301.0125-B	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM	M2	15,0300	25,30	380,25
<b>004</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>2.357,75</b>
04.1	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL, EXCLUSIVE CUMEIRA E MADEIRAMENTO. MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	14,2400	109,73	1.562,55



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU  
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serv.Públicos

PMCA/RJ  
PROCESSO Nº 6624/19  
RUBRICA fle FLS 58

OBRA: REFORMA DO ABRIGO do SISTEMA DE COMPORTA DA BARRAGEM, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA ESTRADA SERRAMAR (RJ-142), EM BARRA DE SÃO JOÃO - CASIMIRO DE ABREU - RJ 10 - 01/2020

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	\$ Unitário	\$ Parcial
04.2	16.001.0110-A	"CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"X1.1/2".FORNECIMENTO E COLOC"ACAO	M	36,0000	14,37	517,32
04.3	16.001.0118-A	RIPA DE MADEIRA SERRADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	47,4200	5,86	277,88
<b>005</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>7.446,76</b>
05.1	14.002.0211-A	GUARDA-CORPO COM 1,00M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANI"ZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2" NA HORIZONTAL SUPERIOR E"DIAMETRO INTERNO DE 2" NA HORIZONTAL INFERIOR E NA VERTICAL",INCLU	M	30,0600	247,73	7.446,76
<b>006</b>		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>2.081,34</b>
06.1	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	17,0200	14,78	251,55
06.2	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAQ DE SELADOR	M2	131,6400	13,90	1.829,79
<b>007</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>194,76</b>
07.1	14.007.0330-A	TARGETAO DE FERRO GALVANIZADO,DE 36CM,COM ADAPTAÇÃO DE HASTE PARA DUPLO FUNCIONAMENTO,FECHAMENTO COM CADEADO, EXCLUSIVEESTE,CONFORME PROJETO Nº6017/EMOOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,0000	158,76	158,76
07.2	14.007.0324-A	CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMENTO	UN	1,0000	36,00	36,00
<b>008</b>		<b>ILUMINAÇÃO</b>				<b>257,14</b>
08.1	15.015.0021-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXA"S,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	1,0000	190,10	190,10
08.2	15.020.0029-A	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,0000	7,78	7,78
08.3	18.027.0080-0 (ITEM NOVO, SUBSTITUINDO O ITEM 05.016.0005-A)	Balizador de embutir em alumínio pintado, para uma lâmpada LED de 4,5W, inclusive esta. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	UN	1,0000	59,26	59,26
<b>009</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>1.110,00</b>
09.1	05.100.0900-G	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRA	UN	100,0000	11,10	1.110,00
					<b>Total do Orçamento :</b>	<b>23.313,45</b>
					<b>B.D.I. no Total : 20%</b>	<b>4.662,69</b>
					<b>Total Geral :</b>	<b>27.976,14</b>

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ  
Wayner Fajardo Gasparello  
Secretário Municipal de  
Obras, Habitação e Serviços  
Públicos - Port. 0651/2019