

Orçar 9.11.1 - Orçamento Analítico por serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS, INTEGRALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX

Local : RODOVIA AMARAL PEIXOTO - BARRA DE SÃO JOÃO - CASIMIRO DE ABREU - RJ

Cliente : PMCA -OBRAS

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
01.0		CANTEIRO DE OBRAS		
01.01	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO 2,00M² X 2,000M² = 4,00M² X 3 UND = 12,00M²	M2	12,0000
02.0		BASE EM CONCRETO ARMADO		
02.01	11.003.0001-G	BASE PARA ABRIGO DESTINADO A PONTO DE ONIBUS EXECUTADO EM CONCRETO ARMADO, PISO CIMENTADO COM PINTURA APROPRIADA	UN	26,0000
03.0		ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS, INTEGRALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX 18.8 AISI 304 - MEDINDO 3.400MM X 4.500MM COM ALTURA DE 2.500MM		
03.01	11.060.0205-G	ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS, INTEGRALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX 18.8 AISI 304 - MEDINDO 3.400MM X 4.500MM COM ALTURA DE 2.500MM- ESTRUTURA DA COBERTURA EM TUBO RETN. 40X30MM- QUATRO COLUNAS COM FLANGE DE FIX.- VIGAS DO MESMO MATERIAL - ASSENTO EM TUBO INOX 18.8 - 304 DE 2" E 1.1/2" DE DM, MED- 3.000MM X 350MM DE LARGURA - COLUNAS - DOIS PAINES EM VIDRO DE SEGURANÇA DE 8MM EM AÇO INOX U.S.S. 18.8 - AISI - 304 - BITOLA '20' E CHAPA TELHADO NO MESMO MAT. BITOLA '22' COM NÚCLEO EM ISOLANTE TERMICO LÃ DE ROCHA PRENS. DE 40%	UN	26,0000