

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 46/2022 - PR

Processo Administrativo: 1134/2022
Processo de Licitação: 1134/2022
Data do Processo: 03/05/2022

ANEXO IV

Folha: 1

Condições de Pagto: Conforme condições
Forma de Reajuste:
Validade da Proposta:
Prazo Entrega/Exec.: Conforme condições
Local de Entrega: Conforme Condições - - -

Objeto da Licitação: Contratação de Empresa especializada no fornecimento e instalação de aparelhos no Praião de Barra de São João.

Observações:

Dotações:

Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Carimbo do CNPJ do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	7,000	UN	MULTI-ESTAÇÃO INOX Material: Multi exercitador em aço inoxidável próprio para ambientes externos. Estrutura em aço inox 304, não necessita de pintura, não descaca e nem enferruja. Funções não articuladas, não utiliza rolamentos, livre de manutenções. Resistente ao clima e a maresia, podendo ser instalada em qualquer ambiente ao ar livre, como praças, parque e praias. Especificações: Tubos quadrados de aço inox de no mínimo 80mm x 80mm x 2mm; 50mm x 30mm x 1"1/2; 150mm x 50mm; Tubo redondo em aço inox de 1"1/4 x 2mm; 2" x 2mm; 5 16; Chapa xadrez em aço inox	5.621,67			

Casimiro de Abreu, 3 de Maio de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 46/2022 - PR

Processo Administrativo: 1134/2022
Processo de Licitação: 1134/2022
Data do Processo: 03/05/2022

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			dobrada e 2 pranchas em madeira de lei certificadas pelo IBAMA. Processo de solda TIG. Dimensões: Comprimento: 6,37 m Largura: 3,17 m Funções: Barra fixa horizontal (peitoral e ombro); Barra fixa curvada (ombro); Dorsal e abdominal (costas e abdômen); Barra paralela (flexão de braço); Barra paralela suspensa (flexão de braço); Barra paralela fixa (peitoral); Pranchas abdominais em madeira de lei (abdômen); Puxador paralelo (braços); Escada horizontal (braços) Espalдар (panturrilha, coxa, ombro, panturrilha). Equipamento fixado ao solo em cima de base de				
			concreto, chumbado por meio de aço inox com sistema antifurto. Entrega e montagem inclusos. (654-01-0391)				
2	7,000	UN	SIMULADOR DE CAMINHADAS TRIPLA Fabricado com tubos de aço inox de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço inox de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço inox trefilado SCHEDULE 80 [73 mm x 58,98 mm]. Pode ser utilizado por até 3 pessoas ao mesmo tempo. Totalmente fabricado em aço inox 304, dispensa o uso de pintura, não descasca e nem enferruja. Solda TIG. Equipamento fixado ao solo em cima de base de concreto, chumbado por meio de aço inox com sistema antifurto. Entrega e montagem inclusos. (654-01-0392)	2.110,28			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 3 de Maio de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 46/2022 - PR

Processo Administrativo: 1134/2022
Processo de Licitação: 1134/2022
Data do Processo: 03/05/2022

ANEXO IV

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	7,000	UN	Rotação Diagonal com Vertical Fabricado com tubos de aço inox 304 com diâmetro de 1" x 2 mm; 1.1/2 x 2 mm; 3.1/2" x 3 mm, chapa de fixação quadrada com 240 mm x 240 mm x 5,0 mm. ; buchas em tubo em aço inox trefilado schedule 80. Aparelho com acabamento polido, tampas de acabamento, parafusos, porcas, eixos e rolamentos em aço inox. Esfera de manipulação em borracha ou baquelite. Aparelho montado através do processo de soldagem tig, com acabamento polido, parafusos, porcas, eixos e rolamentos em aço inox. Equipamento fixado ao solo em cima de base de concreto, chumbado por meio de aço inox com sistema antifurto. Entrega e montagem inclusos (654-01-0393)	1.655,33			
Total:				65.710,96			

Total por Extensão: (_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 3 de Maio de 2022