

Orçar 9.11.1 - Orçamento Analítico por serviços
 OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE GRAMA SENTÉTICA
 Local : RUA FABIO JOSÉ RIBEIRO - SANTA TEREZINHA - CASIMIRO DE ABREU - RJ
 Cliente :

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
02.0		CANTEIRO DE OBRAS		
02.01	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,0000
04.0		TRANSPORTES		
04.01	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 004.021.0010)	M2XKM	1.600,0000
04.02	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	32,0000
05.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
05.02	05.001.0147-A	ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	M2	234,0000
05.03	05.025.0049-A	"SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/4""	UN	100,0000
05.05	05.006.0002-B	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	32,0000
05.06	05.006.0010-A	ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS	UNXMES	4,0000
05.07	05.008.0009-A	MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE	M	32,0000
05.08	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEEM 05.008.0008)	M2	9,0000
05.09	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,0000
09.0		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		
09.02	PJ05.20.0500(/)	Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e transporte a 30 Km.	m2	1.440,0000
09.03	PJ05.20.0055(G)	Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcacao de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes caracteristicas minimas: Camada de areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9 Kg/m2) e mao de obra especializada para instalacao; exclusive base asfaltica, mureta perimetral para contencao da base, canaleta perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e colocacao.	m2	1.440,0000
09.04	09.020.0080-A	TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 PLASTIFICADA,MALHA QUADRADA DE 7,5X7,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	234,0000
09.05	PJ15.10.0900(G)	Tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem, com malha de (4x4)cm, com resistencia a tracao de 100Kgf. Fornecimento e colocacao.	m2	1.600,0000
13.0		REVESTIMENTO DE PAREDES		
13.01	13.371.0010-A	PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOSS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	10,0000
15.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS		
15.01	15.020.0095-A	LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 400W-220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	12,0000
17.0		PINTURA		

Orçar 9.11.1 - Orçamento Analítico por serviços
 OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE GRAMA SENTÉTICA
 Local : RUA FABIO JOSÉ RIBEIRO - SANTA TEREZINHA - CASIMIRO DE ABREU - RJ
 Cliente :

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
17.01	17.018.0044-A	REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LLIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAOS DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	1.028,0700
17.02	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUAA 20%	M2	165,9000
17.03	17.040.0021-A	MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITACREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA	M2	10,0000
17.04	17.035.0020-A	REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES PONTOS DIVERSOS	M2	50,0000
17.05	17.018.0060-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	50,0000
18.0		APARELHOS ELETRICOS , HIDRAULICOS E ESPORTIVOS		
18.01	18.200.0001-A	TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL,TAMANHO OFICIAL,COM ARO E REDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	0,5000
18.02	18.005.0018-A	ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,0000
18.03	18.009.0076-A	"TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,MET"AL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	4,0000
18.04	18.013.0123-A	SIFAO FLEXIVEL PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO	UN	4,0000
18.05	18.250.0075-A	REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 400W,220V,PARA USO EXTERNO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,0000